工事名称　　阿南第二中学校管理棟屋上防水改修工事

工事場所　　阿南市内原町竹ノ内口

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
防水工事	1	式		
計				

防水工事

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
仮設工事	1	式		
防水改修工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

防水工事

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設工事		1	式		
計					
防水改修工事	撤去	1	式		
防水改修工事	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

防水工事		仮設工事				
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
養生 (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	416	㎡			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)	416	㎡			
昇降足場	くさび緊結式足場(手すり先行方式) W=900 養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅱ類	1	式			
計						

防水工事		防水改修工事			撤去	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
既存防水層撤去	屋上防水層 ｼｰﾄ防水層　　集積共	458	㎡			
ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ撤去	ｼｰﾘﾝｸﾞ共	126	m			
計						

防水工事		防水改修工事			改修	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｹﾚﾝ・清掃	全面ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼがけ　平場・立上り部	506	㎡			
下地調整	防水層下地調整 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ　厚1㎜程度	506	㎡			
シート防水 加硫ｺﾞﾑ系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	厚１．２㎜　S-F1 - 平場 ｼﾙﾊﾞｰ仕上げ2回ﾛｰﾗｰ塗り	414	㎡			
シート防水 加硫ｺﾞﾑ系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ	厚１．２㎜　S-F1 - 立上り ｼﾙﾊﾞｰ仕上げ2回ﾛｰﾗｰ塗り	44.1	㎡			
塗膜防水(材工共)	X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	48.5	㎡			
防水押えアルミアングル	1.5×10×30 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	4.9	m			
防水押えアルミアングル	1.5×30×30 ｼｰﾘﾝｸﾞ共	121	m			
改修ﾄﾞﾚﾝ	縦型　φ100 ｽﾄﾚｰﾅｰ共	8	か所			
改修ﾄﾞﾚﾝ	横型　φ100 ｽﾄﾚｰﾅｰ共	3	か所			
配管架台 移設・復旧		1	式			
計						

防水工事		発生材処理			運搬	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
積込み	金属くず（有価）	0.1	m3			
積込み	廃ﾌﾟﾗ	0.6	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　金属くず類 DID区間無し 27.5km以下	0.1	m3			
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級 人力積込　廃ﾌﾟﾗ類 DID区間無し 27.5km以下	0.6	m3			
計						

防水工事	発生材処理			処分		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分	金属くず（有価）	0.1	t			
発生材処分	廃ﾌﾟﾗ	0.6	t			
計						

名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
ラフテレーンクレーン　4.9ｔ	荷上げ荷下ろし、資材・廃材用 オペレータ付	2	日			
計						