設　　計　　書

市長	副市長	政策監	部長	理事	課長	回議	設計者

起案	令和　年　月　日	決裁	令和　年　月　日	工事番号	第 2 号

下記工事　設　計 / ~~設計変更~~　の内容についてご承認ください。

工事名	旧羽ノ浦すみれ保育所除却に伴う道路整備工事	設計金額	－
工事箇所	阿南市羽ノ浦町岩脇姥ケ原	上記の内訳	工事価格　－ 消費税等相当額　－
事業名	保育所営繕費	変更設計金額	－
工事日数	日間	工事施行方法	
上記の内訳	工事価格　－ 消費税等相当額　－		
工事概要	道路整備　1式 現場打側溝工　L=93.2m,H=0.3～1.1m,W=0.3～0.5m 横断水路工　L=18.0m,H=0.6～0.7m,W=0.5m アスファルト舗装工　L=94.5m,W=1.0～2.4m,A=195.4㎡,t=4cm 附帯工　1式		
起業理由		決裁条件	

支出科目	
款	3
項	2
目	2
節	14

区分 / 費目	認可決定額	当初実施額	第1回設計変更額 実施額	第2回設計変更額 実施額	第3回設計変更額 実施額

旧羽ノ浦すみれ保育所除却に伴う道路整備工事

総　　括　　表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
工事費	1	式			
本工事費	1	式			
道路改良工事01	1	式			
合計					

阿南市

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
道路改良工事01	1	式			
作業土工	1	式			明 1 号
排水構造物工	1	式			明 2 号
舗装工	1	式			明 3 号
附帯工	1	式			明 4 号
仮設工（交通誘導警備員含む）	1	式			明 5 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

阿南市

旧羽ノ浦すみれ保育所除却に伴う道路整備工事

第　1 号 明細書　　作業土工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土工	1	式			
床掘り 土砂 小規模	190	m3			P　1 号
埋戻し 小規模	100	m3			P　2 号
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 土砂	80	m3			P　3 号
残土処分費 ㈱ヒロックス	80	m3			
計					

阿南市

第　2 号 明細書

排水構造物工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
現場打側溝W300	1	式			
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1	m3			施　1 号
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P　4 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm角以下	1	m3			
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	10	m3			P　5 号
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(高)	18	m3			P　6 号
鉄筋工 加工･組立 一般構造物	0.83	t			施　2 号
型枠 一般型枠 小型構造物	300	m2			P　7 号
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高)	4	m3			P　8 号
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	9	m2			P　9 号
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	72	m2			P　10 号
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	3	m2			P　11 号
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	167	枚			施　3 号
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下	2	枚			施　4 号
型枠 撤去しない埋設型枠 床版部	2	m2			P　12 号
現場打側溝W500	1	式			
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(高)	2	m3			P　6 号
鉄筋工 加工･組立 一般構造物	0.08	t			施　2 号

阿南市

第　2 号 明細書　　排水構造物工

（続　き）

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
型枠 一般型枠 小型構造物	18	m2			P　7 号
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高)	0.2	m3			P　8 号
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.4	m2			P　9 号
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	4	m2			P　10 号
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.2	m2			P　11 号
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	2	枚			施　5 号
横断水路工	1	式			
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	1	m3			施　6 号
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P　13 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 30cm角以下	1	m3			
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(高)	1	m3			P　6 号
鉄筋工 加工･組立 一般構造物	0.04	t			施　2 号
型枠 一般型枠 小型構造物	9	m2			P　7 号
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高)	0.2	m3			P　8 号
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.3	m2			P　9 号
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	3	m2			P　10 号
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.1	m2			P　11 号
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	3	枚			施　5 号

阿南市

第　2 号 明細書　　排水構造物工

（続　き）

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
横断水路改修工	1	式			
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	30	m			P 14 号
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	2	m3			施 6 号
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	2	m3			P 13 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 30cm角以下	2	m3			
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(高)	1	m3			P 6 号
鉄筋工 加工･組立 一般構造物	0.02	t			施 2 号
型枠 一般型枠 小型構造物	14	m2			P 7 号
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.2	m2			P 11 号
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	18	枚			施 7 号
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	6	枚			施 8 号
集水桝工	1	式			
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(高)	1	m3			P 6 号
鉄筋工 加工･組立 一般構造物	0.05	t			施 2 号
型枠 一般型枠 小型構造物	11	m2			P 7 号
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高)	0.2	m3			P 8 号
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.6	m2			P 9 号

阿南市

第　2 号 明細書　　排水構造物工

（続　き）

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	2	m2			P　10 号
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施　9 号
ステップ φ19	3	個			
VU管 φ350	1	本			
計					

阿南市

第　3 号 明細書　　舗装工

1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
舗装工	1	式			
路盤工（施工幅1.8m以上）（１層当り） 仕上がり厚0.1m　RM30	195	m2			施　10 号
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	195	m2			Ｐ　15 号
計					

第　4 号 明細書　　附帯工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土留め工	1	式			
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高)	0.1	m3			P　8 号
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	0.8	m2			P　16 号
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.3	m2			P　17 号
コンクリート舗装工	1	式			
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高)	3	m3			P　8 号
溶接金網 φ6×150×150	20	m2			
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	5	m2			P　16 号
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.3	m2			P　11 号
路盤工（施工幅1.8m未満）（１層当り） 仕上がり厚0.1m　RM30	20	m2			施　11 号
転落防止柵工	1	式			
防護柵(横断･転落防止柵)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式	2	m			施　12 号
円形空洞型枠 D75	0.6	m			
視線誘導標設置工	1	式			
視線誘導標設置 土中 両面φ100以下φ34	6	本			施　13 号

第　4 号 明細書

附帯工

（続　き）

1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
道路反射鏡設置工	1	式			
鏡面設置 メタクリル（丸型φ800）１面	1	基			
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ支柱 800用 φ76.3×3.2×4000mm	1	本			
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ注意板 樹脂板 600×180mm	1	組			
円形空洞型枠 D75	0.6	m			
支柱設置 φ76.3×3.2×4000m	1	式			施　14 号
側溝清掃工	1	式			
側溝清掃(人力清掃工) 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	72	m			P　18 号
立入禁止柵設置工	1	式			
光るトラロープ φ12mm（1巻100m）	2	巻			
ロープ杭 1段	66	本			
立入禁止柵設置	130	m			施　15 号
計					

阿南市

第　5 号 明細書

仮設工（交通誘導警備員含む）

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
仮設工	1	式			
交通誘導警備員Ｂ	40	人日			施　16 号
計					

第　1 号 施工単価表

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工

1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3			
諸　雑　費　（丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　2 号 施工単価表

鉄筋工 加工･組立　一般構造物

1　t 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日			
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	1.03	t			
諸　雑　費　（率＋丸め）		%			
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日			
諸　雑　費　（率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

阿南市

第　3 号 施工単価表

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下

1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚			
側溝蓋（場所打ちU型側溝） C2-B300	1	枚			
諸　雑　費　（丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　4 号 施工単価表

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下

1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚			
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25　幅300用　かさ上げ	1	枚			
諸　雑　費　　(丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　5 号 施工単価表

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下

1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚			
グレーチング蓋 T-20　幅500用　ボルト固定ゴム付き	1	枚			
諸　雑　費　　(丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　6 号 施工単価表

構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工

1　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
構造物とりこわし工 昼間施工 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3			
諸　雑　費　（丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　7 号 施工単価表

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下

1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚			
側溝蓋（場所打ちU型側溝） C2-B500	1	枚			
諸　雑　費　（丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　8 号 施工単価表

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下

1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚			
グレーチング蓋 T-14　幅500用　ボルト固定ゴム付き	1	枚			
諸　雑　費　（丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　9 号 施工単価表

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下

1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚			
グレーチング桝蓋 T-14　800用　ボルト固定	1	枚			
諸　雑　費　　(丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第 10 号 施工単価表

路盤工（施工幅1.8m以上）（１層当り） 仕上がり厚0.1m RM30

100 m2 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-30	12.7	m3			
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日			
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			
諸 雑 費 （丸め）		式			
計					
単位当たり					

阿南市

第 11 号 施工単価表

路盤工（施工幅1.8m未満）（１層当り） 仕上がり厚0.1m RM30

100 m2 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-30	12.7	m3			
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			
諸　雑　費　（丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第 12 号 施工単価表

防護柵(横断・転落防止柵)設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式

1 m 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
防護柵設置工(横断・転落防止柵) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ 3m	1	m			
転落防止柵 H1100 4段ビーム型（白色）	1	m			
諸雑費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第 13 号 施工単価表

視線誘導標設置 土中 両面φ100以下φ34

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
視線誘導標設置 土中建 両面反射 反射径φ100以下 支柱径φ34	1	本			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第 14 号 施工単価表

支柱設置 φ76.3×3.2×4000m

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
普通作業員		人			
土木一般世話役		人			
計					
単位当たり					

阿南市

第 15 号 施工単価表　　立入禁止柵設置

100　m 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

阿南市

第 16 号 施工単価表　　交通誘導警備員Ｂ

1　人日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
交通誘導警備員B		人			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　1 号 施工パッケージ　　床掘り　土砂 小規模

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　土質 土砂				[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)		
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第　2 号 施工パッケージ　　埋戻し　小規模

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1　土質 土砂		
[J4] = 1　費用の内訳 全ての費用						

阿南市

第　3 号 施工パッケージ　　土砂等運搬　標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 土砂

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　土砂等発生現場 標準 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [J9] = 11　運搬距離 19.5km以下				[J2] = 3　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 [J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無		

第　4 号 施工パッケージ　　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし [J3] = 2　DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [JE] = 3　運搬距離 5.7km以下		

第　5 号 施工パッケージ　　コンクリート 人力打設　小型構造物 18-8-25(高)

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%						
【端数調整】						
［条件］ ［J1］= 2　構造物種別 小型構造物 ［N1］= 41　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高) ［J7］= 1　現場内小運搬の有無 有り ［N2］= 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し				［J9］= 3　打設工法 人力打設 ［J5］= 2　養生工の種類 一般養生 ［JB］= 1　費用の内訳 全ての費用		

第　6 号 施工パッケージ　　コンクリート 人力打設　小型構造物 24-12-25(高)

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%						
【端数調整】						
［条件］ ［J1］= 2　構造物種別 小型構造物 ［N1］= 23　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-12-25(高) ［J7］= 1　現場内小運搬の有無 有り ［N2］= 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し				［J9］= 3　打設工法 人力打設 ［J5］= 2　養生工の種類 一般養生 ［JB］= 1　費用の内訳 全ての費用		

阿南市

第　7 号 施工パッケージ　　型枠　一般型枠 小型構造物

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【端数調整】						
［条件］ ［J1］= 1　型枠の種類 一般型枠				［J2］= 2　構造物の種類 小型構造物		

阿南市

第　8 号 施工パッケージ　　コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高)

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%						
【端数調整】						
［条件］ ［J1］= 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 ［N1］= 41　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高) ［J7］= 1　現場内小運搬の有無 有り ［N2］= 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し				［J9］= 3　打設工法 人力打設 ［J5］= 2　養生工の種類 一般養生 ［JB］= 1　費用の内訳 全ての費用		

第　9 号 施工パッケージ　　型枠　一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【端数調整】						
［条件］ ［J1］= 1　型枠の種類 一般型枠				［J2］= 5　構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		

第 10 号 施工パッケージ　　基礎砕石　12.5cmを超え17.5cm以下

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3　砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下				[J2] = 8　砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0		
[J3] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第 11 号 施工パッケージ　　目地板　30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
瀝青繊維質目地板 厚10mm						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 1　1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2　目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

阿南市

第　12 号 施工パッケージ　　型枠　撤去しない埋設型枠 床版部

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【端数調整】						
［条件］ ［J1］= 3　型枠の種類 撤去しない埋設型枠				［J2］= 6　構造物の種類 床版部		

阿南市

第 13 号 施工パッケージ　　殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　機械積込

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし [J3] = 2　DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1　積込工法区分 機械積込 [JE] = 3　運搬距離 5.7km以下		

阿南市

第 14 号 施工パッケージ　　舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下

1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ						
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版				[J3] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下		
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第 15 号 施工パッケージ　　表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ［ﾎｲｰﾙ型］舗装幅1.4～3.0m						
振動ﾛｰﾗ (搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3～4t						
ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)						
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
［条件］ ［J2］= 40.000　mm　　1層当り平均仕上り厚				［J1］= 3　平均幅員 1.4m以上3.0m以下		
［A1］= 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ［J6］= 1　費用の内訳 全ての費用				［J4］= 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ［y2］= 1　ｱｽｺﾝ夜間単価区分 夜間単価無し		

第 16 号 施工パッケージ　　型枠　一般型枠 鉄筋･無筋構造物

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【端数調整】						
［条件］ ［J1］= 1　型枠の種類 一般型枠			［J2］= 1　構造物の種類 鉄筋･無筋構造物			

第 17 号 施工パッケージ　　基礎砕石　7.5cmを超え12.5cm以下

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下				[J2] = 8　砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0		
[J3] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第　18 号 施工パッケージ　　側溝清掃(人力清掃工)　有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
【端数調整】						
［条件］ ［J1］= 2　側溝蓋規格 有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋						

阿南市

諸経費情報

工　　事　　名	旧羽ノ浦すみれ保育所除却に伴う道路整備工事
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	道路改良工事
単価適用年月日	令和08年10月01日公共
単　価　地　区	阿南１
機損適用年月日	令和08年　　公共機械損料
歩掛適用年月日	令和08年07月 公　　共
週　休　２　日　補　正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
そ　の　他　事　項	