設　　計　　書

市長

起案	令和　年　月　日	決裁	令和　年　月　日	工事番号	第13号

副市長

下記工事　設　計 / ~~設計変更~~　の内容についてご承認ください。

工事名	市道清松南浦線道路工事	設計金額	－
工事箇所	阿南市上大野町南浦	上記の内訳	工事価格　－ 消費税等相当額　－
事業名	道路橋りょう維持事業	変更設計金額	－
工事日数	日間	工事施行方法	請　負
上記の内訳	工事価格　－ 消費税等相当額　－		

部長

課長

課長補佐

工事概要	施工延長L=18.3m 擁壁工 L=8.4m W=0.3m H=1.3m～1.4m ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工L=18.3m W=1.32m～1.51m A=26m2 t=10cm 仮設工 1式
起業理由	

支出科目	款	8
	項	2
	目	1
	節	14
決裁条件		

係長

設計者

区分 / 費目	認可決定額	当初実施額	第1回設計変更額 実施額	第2回設計変更額 実施額	第3回設計変更額 実施額

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
道路改良工事01	1	式			
土工	1	式			明 1 号
舗装工	1	式			明 2 号
擁壁工	1	式			明 3 号
雑工	1	式			明 4 号
仮設工	1	式			明 5 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(積上げ)	1	式			
技術管理費	1	式			
土壌分析	1	式			明 6 号
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			

阿南市

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
合計					

第　1 号 明細書　　土工

1　式 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
掘削 小規模 土砂 標準以外	10	m3			P　1 号
床掘り 土砂 小規模	10	m3			P　2 号
埋戻し 小規模	10	m3			P　3 号
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	8	m3			
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂	20	m3			P　4 号
残土処分費 ヒロックス	20	m3			
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	10	m			P　5 号
舗装版破砕積込(小規模土工)	29	m2			P　6 号
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	4	m3			P　7 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 30cm角以下	4	m3			
計					

阿南市

第　2 号 明細書　　舗装工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型	3	m3			P　8 号
上層路盤(車道･路肩部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工	26	m2			P　9 号
溶接金網 6×150×150	26	m2			
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10㎜	0.3	m2			P　10 号
鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理	0.02	t			施　1 号
鉄筋 SD295 D13	0.02	t			
計					

第　3 号 明細書　　擁壁工

1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し	8	m3			P　11 号
計					

第　4 号 明細書　　雑工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
裏石積工 厚さ20cm	1	m2			施　2 号
坂路復旧	1	式			
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 小型	0.1	m3			P　12 号
KCフォーム	1	枚			
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			P　13 号
溶接金網 6×150×150	1	m2			
計					

第　5 号 明細書　　仮設工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
交通誘導警備員Ｂ	14	人日			施　3 号
計					

第　6 号 明細書　　土壌分析

1　式 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
溶出液作成料	1	検体			
アルキル水銀	1	検体			
総水銀	1	検体			
カドミウム	1	検体			
鉛	1	検体			
有機リン	1	検体			
六価クロム	1	検体			
ヒ素	1	検体			
シアン	1	検体			
PCB	1	検体			
ホウ素	1	検体			
フッ素	1	検体			
チウラム	1	検体			
シマジン	1	検体			
チオベンカルブ	1	検体			
セレン	1	検体			
クロロエチレン	1	検体			
1.4-ジオキサン	1	検体			
土壌検査（2） 11項目（溶出液作成料含む）	1	検体			

阿南市

第　6 号 明細書　　土壌分析
（続　き）

1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
計					

第　1 号 施工単価表

鉄筋工 組立　差筋および杭頭処理

1　t 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
諸 雑 費　（率＋丸め）		%			
計					
単位当たり					

第　2 号 施工単価表

裏石積工 厚さ20cm

50　m2 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
割栗石 150-200mm	11.4	m3			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%	1.7	m3			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 2～3t車	1.7	m3			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

第　3 号 施工単価表

交通誘導警備員Ｂ

1　人日 当り

名　称・規　格	数 量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
交通誘導警備員B		人			
諸 雑 費 （丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

第　1 号 施工パッケージ　　掘削 小規模　土砂 標準以外

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3						
【労務】						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 8　施工数量 標準以外						

阿南市

第　2 号 施工パッケージ　　床掘り　土砂 小規模

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第　3 号 施工パッケージ　　埋戻し　小規模

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)　　[J2] = 1　土質 土砂 [J4] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第　4 号 施工パッケージ　　土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3 土砂

1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模			[J2] = 6　積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3			
[J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JF] = 11　運搬距離 12.0km以下			[J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無			

阿南市

第　5 号 施工パッケージ　　舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下

1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ						
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版			[J3] = 1　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 15cm以下			
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第　6 号 施工パッケージ　　舗装版破砕積込(小規模土工)

1　m2 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3						
【労務】						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第　7 号 施工パッケージ　　殻運搬 舗装版破砕　機械積込(小規模土工)

1　m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕 [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 4　積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JC] = 10　運搬距離 9.0km以下			

阿南市

第　8 号 施工パッケージ　　コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高) 小型

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り [N2] = 3　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増2～3t車			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用			

第　9 号 施工パッケージ　　上層路盤(車道･路肩部)　全仕上り厚100㎜ 1層施工

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型2014年規制] ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m						
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ (ﾏｶﾀﾞﾑ) 10～12t						
ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t						
その他(機械)						
【労務】						
運転手(特殊)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生粒度調整砕石 RM-30						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 7　材料 再生粒度調整砕石 RM-30			[J4] = 100.000 ㎜		全仕上り厚	
[J5] = 1　施工区分 1層施工			[J7] = 1　費用の内訳 全ての費用			

第　10 号 施工パッケージ　　目地板　30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
瀝青繊維質目地板 厚10mm						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 1　1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2　目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

阿南市

第 11 号 施工パッケージ　　重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎砕石有り 均しｺﾝｸﾘｰﾄ無し

1 m3 当り

名　称・規　格	金額構成比(%)	金　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋･超低ｸﾚｰﾝ･排2014] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t						
その他(機械)						
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　擁壁平均高さ 1mを超え2m未満				[N1] = 17　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)		
[J3] = 2　基礎砕石の有無 有り [J5] = 1　養生工の種類 一般養生				[J4] = 1　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無 無し [N2] = 3　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増2～3t車		

第 12 号 施工パッケージ　　コンクリート 人力打設　小型構造物 18-8-40(高) 小型

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　構造物種別 小型構造物 [N1] = 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) [J7] = 1　現場内小運搬の有無 有り [N2] = 3　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増2～3t車			[J9] = 3　打設工法 人力打設 [J5] = 2　養生工の種類 一般養生 [JB] = 1　費用の内訳 全ての費用			

阿南市

第　13 号 施工パッケージ　　型枠　一般型枠 小型構造物

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2　構造物の種類 小型構造物			

阿南市

諸経費情報

工　　事　　名	市道清松南浦線道路工事
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　　種　　区　　分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年11月01日公共
単　　価　　地　　区	阿南１
機 損 適 用 年 月 日	令和08年　　公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公　　共
週　休　2　日　補　正	補正無し
施工地域・施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない
そ　の　他　事　項	