市道清松南浦線道路工事

数量総括表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
土工						
	掘削		土砂	m3	10.0	13.8
	床堀		土砂	m3	10.0	6.8
	埋戻		流用土	m3	2.0	2.0
	埋戻		RC-40	m3	8.0	7.8
	土砂撤去		土砂	m3	20.0	13.8+6.8-2.0
	残土処理		土砂	m3	20.0	18.6
	舗装版切断		Co舗装版	m	10.0	1.3+8.3
	舗装版破砕		無筋構造物	m2	29.0	29.4
	コンクリート殻処理		Co殻　無筋	m3	4.0	29.4×0.15
舗装工						
	コンクリート		18-8-40	m3	3.0	26.4×0.1
	上層路盤		RM-30 t=100mm	m2	26.0	26.4
	ワイヤーメッシュ		6×150×150	m2	26.0	26.4
	目地	10mに1箇所	t=10mm	m2	0.3	(1.51+1.46)×0.1
	差筋		D13	t	0.02	18.3×0.995/1000
擁壁工						
	重力式擁壁		18-8-40	m3	8.0	7.6
	型枠			m2	24.0	23.6
	基礎砕石		RC-40	m2	10.0	9.6
	目地材		t=10mm	m2	1.0	0.8
	水抜きパイプ		VP50	本	0.4	8.4/3×0.58/4
	吸出し防止材		NKフィルター	個	3.0	8.4/3カ所

数　量　総　括　表

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
雑　工						
	すりつけ		練石積	m2	1.0	(0.5+1.6)/2*1.4
坂路復旧						
	コンクリート		18-8-40	m3	0.1	0.1
	型枠		KCフォーム	m2	1.0	0.9
	型枠			m2	1.0	0.6
	ワイヤーメッシュ		6×150×150	m2	1.0	0.6

土　　工　　数　量　計　算　書

測点	点間距離	掘削			床掘			埋戻し (RC-40)			埋戻し（発生土）		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
No.3+18.6		1.400			0.620			0.740			0.250		
No.4+8.6	10.000	1.350	1.375	13.750	0.740	0.680	6.800	0.810	0.775	7.750	0.150	0.200	2.000
	m			m3			m3			m3			m3
計	10.000			13.800			6.800			7.800			2.000

測点	点間距離	Co 取壊し			Co 舗装			上層路盤			ワイヤーメッシュ		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
No.3+18.6		1.580			1.320			1.320			1.320		
No.4	1.400	1.600	1.590	2.226	1.340	1.330	1.862	1.340	1.330	1.862	1.340	1.330	1.862
No.4+8.6	8.600	1.680	1.640	14.104	1.510	1.425	12.255	1.510	1.425	12.255	1.510	1.425	12.255
No.4+16.9	8.300	1.460	1.570	13.031	1.460	1.485	12.326	1.460	1.485	12.326	1.460	1.485	12.326
	m			m2			m2			m2			m2
計	18.300			29.361			26.443			26.443			26.443

重力式擁壁　　数 量 計 算 書

測点	点間距離	重力式擁壁			型枠			基礎砕石			目地			備考		
		(0.4+B)/2*H			(√(1+N1^2)*H+H)			B+0.2			10mに1箇所			H	B	勾配N
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量			
No.3+18.6		0.858			2.700			1.120			0.0858			1.300	0.920	0.4
No.4+7.0	8.40	0.952	0.905	7.60	2.908	2.804	23.55	1.160	1.140	9.58	0.0952	0.091	0.76	1.400	0.960	0.4
	m			m３			m２			m２			m２			
計	8.40			7.6			23.6			9.6			0.8			