設　　計　　書

市長	副市長	部長	課長	課長補佐	係長	設計者

起案	令和　年　月　日	決裁	令和　年　月　日	工事番号	第1号

下記工事　設　計 / ~~設計変更~~　の内容についてご承認ください。

工事名	市道山路深瀬線道路舗装工事	設計金額	－　　－
工事箇所	阿南市吉井町帽子石ほか	上記の内訳	工事価格　－ 消費税等相当額　－
事業名	クリーンピュア地域振興対策事業	変更設計金額	－　　－
工事日数	日間	工事施行方法	請　負
上記の内訳	工事価格　－ 消費税等相当額　－		
工事概要	施工延長　L=197.00m ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 L=197.00m W=2.30～5.80m A=661m2 t=4cm 練石積工 L=2.40m H=2.29m	支出科目	款 項 目 節
起業理由		決裁条件	

区分 / 費目		認可決定額	当初実施額	第1回設計変更額 実施額	第2回設計変更額 実施額	第3回設計変更額 実施額

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号 基準
舗装工事01	1	式			
土工	1	式			明 1 号
舗装工	1	式			明 2 号
練石積工	1	式			明 3 号
仮設工（交通誘導警備員含む）	1	式			明 4 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

阿南市

第　1 号 明細書　　土工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	7	m			P　1 号
舗装版破砕積込	560	m2			P　2 号
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	23	m3			P　3 号
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 30cm角以下	23	m3			
掘削 小規模 土砂 標準	2	m3			P　4 号
路床盛土 2.5m未満	0.07	m3			P　5 号
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	0.07	m3			
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	2	m3			P　6 号
計					

阿南市

第　2 号 明細書　　舗装工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
不陸整正工（施工幅1.8m以上） t=6cm 再生粒度調整砕石　RM-30	103	m2			単　1 号
不陸整正工（施工幅1.8m以上） t=3cm 再生粒度調整砕石　RM-30	558	m2			単　2 号
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	661	m2			P　7 号
計					

阿南市

第　3 号 明細書　　練石積工

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
練石積工	1	式			
練石積工 厚さ20cm	6	m2			施　1 号
胴込･裏込コンクリート 積工 18-8-25(高) 小型	0.8	m3			P　8 号
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高) 小型	0.1	m3			P　9 号
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	0.3	m2			P　10 号
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下	1	m2			P　11 号
天端コンクリート	1	式			
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高) 小型	0.07	m3			P　9 号
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	0.5	m2			P　12 号
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.06	m2			P　13 号
間詰コンクリート	1	式			
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高) 小型	0.02	m3			P　9 号
計					

阿南市

第　4 号 明細書

仮設工（交通誘導警備員含む）

1　式 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
交通誘導警備員Ｂ	10	人日			施　2 号
計					

第　1 号 単価表

不陸整正工（施工幅1.8m以上）　t=6cm 再生粒度調整砕石　RM-30

100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-30	7.62	m3			
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日			
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			
諸　雑　費　　(丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　2 号 単価表

不陸整正工（施工幅1.8m以上）　t=3cm 再生粒度調整砕石　RM-30

100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
普通作業員		人			
再生粒度調整砕石 RM-30	3.81	m3			
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t		日			
タンパ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日			
諸　雑　費　　(丸め)	1	式			
計					
単位当たり					

阿南市

第　1 号 施工単価表

練石積工 厚さ20cm

50　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号 基　　準
割栗石 150-200mm	11.4	m3			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%	1.7	m3			
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型車割増 2～3t車	1.7	m3			
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
計					
単位当たり					

第　2 号 施工単価表

交通誘導警備員Ｂ

1　人日 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号 基　準
交通誘導警備員B		人			
諸　雑　費　（丸め）	1	式			
計					
単位当たり					

第　1 号 施工パッケージ　　舗装版切断　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下

1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
その他(労務)						
【材料】						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ						
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ						
その他(材料)						
【端数調整】						
［条件］ ［J1］= 1　舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版				［J2］= 1　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下		
［J5］= 1　費用の内訳 全ての費用						

第　2 号 施工パッケージ　　舗装版破砕積込

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ付] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊						
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						

阿南市

第　3 号 施工パッケージ　　殻運搬 舗装版破砕　機械積込(小規模土工)

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 2t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件]						
[J1] = 3　殻発生作業 舗装版破砕				[J2] = 4　積込工法区分 機械積込(小規模土工)		
[J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無				[JC] = 11　運搬距離 12.0km以下		
[JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第　4 号 施工パッケージ　　掘削 小規模　土砂 標準

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型・排対型:3次基準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3						
【労務】						
運転手(特殊)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　土質 土砂				[J2] = 5　施工方法 上記以外(小規模)		
[J6] = 7　施工数量 標準						

阿南市

第　5 号 施工パッケージ　　路床盛土　2.5m未満

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
振動ﾛｰﾗ［ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式］ 質量0.8～1.1t						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
［条件］ ［J1］= 1　施工幅員 2.5m未満						

第　6 号 施工パッケージ　　土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級						
【労務】						
運転手(一般)						
【材料】						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模				[J2] = 5　積込機種・規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		
[J3] = 1　土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 13　運搬距離 35.0km以下				[J4] = 1　DID区間の有無 DID区間無		

阿南市

第　7 号 施工パッケージ　　表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ ［ﾎｲｰﾙ型］舗装幅1.4～3.0m						
振動ﾛｰﾗ (搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型) 3～4t						
ﾀｲﾔﾛｰﾗ 質量3～4t						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
運転手(特殊)						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)						
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
［条件］ ［J2］= 40.000　mm　　1層当り平均仕上り厚				［J1］= 3　平均幅員 1.4m以上3.0m以下		
［A1］= 11　材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ［J6］= 1　費用の内訳 全ての費用				［J4］= 3　瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 ［Y2］= 1　ｱｽｺﾝ夜間単価区分 夜間単価無し		

第　8 号 施工パッケージ　　胴込･裏込コンクリート　積工 18-8-25(高) 小型

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%						
軽油						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1　積張の区分 積工				[N1] = 5　胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25(高)	
[N2] = 3　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増2～3t車						

阿南市

第　9 号 施工パッケージ　　コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-25(高) 小型

1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%						
【端数調整】						
［条件］ ［J1］= 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 ［N1］= 41　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高) ［J7］= 1　現場内小運搬の有無 有り ［N2］= 3　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増2～3t車				［J9］= 3　打設工法 人力打設 ［J5］= 2　養生工の種類 一般養生 ［JB］= 1　費用の内訳 全ての費用		

第 10 号 施工パッケージ　　型枠　一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【端数調整】						
［条件］ ［J1］= 1　型枠の種類 一般型枠			［J2］= 5　構造物の種類 均しｺﾝｸﾘｰﾄ			

第 11 号 施工パッケージ　　基礎砕石　7.5cmを超え12.5cm以下

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【機械】						
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3						
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						
特殊作業員						
運転手(特殊)						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40						
軽油						
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2　砕石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下				[J2] = 8　砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0		
[J3] = 1　費用の内訳 全ての費用						

第　12 号 施工パッケージ　　型枠　一般型枠 鉄筋･無筋構造物

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【端数調整】						
［条件］ ［J1］= 1　型枠の種類 一般型枠				［J2］= 1　構造物の種類 鉄筋･無筋構造物		

阿南市

第 13 号 施工パッケージ　　目地板　30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm

1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基　　準
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
その他(労務)						
【材料】						
瀝青繊維質目地板 厚10mm						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 1　1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2　目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

阿南市

諸経費情報

工　　事　　名	市道山路深瀬線道路舗装工事
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	舗装工事
単価適用年月日	令和08年11月01日公共
単　価　地　区	阿南１
機損適用年月日	令和08年　　公共機械損料
歩掛適用年月日	令和08年07月 公　　共
週　休　２　日　補　正	補正無し
施工地域･施工場所	補正無し
前払金支出割合区分	３５％を超え４０％以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
そ　の　他　事　項	