市道山路深瀬線数量総括表（1/1）

工種	名称	規格	単位	数量	摘要
土工					
	舗装版切断	AS舗装 t=4cm	m	7	4.90+2.50=7.40
	舗装版破砕	AS舗装 t=4cm	m2	560	562.64
	運搬処理工	AS殻	m3	23	562.64×0.04=22.50
	掘削	土砂（小規模）	m3	2	1.82
	盛土	RC-40（小規模）	m3	0.07	0.07
	残土運搬	土砂	m3	2	1.82
舗装工					
	不陸整正	再生粒調砕石 RM-30 t=6cm	m2	103	4.90+97.85=102.75
	不陸整正	再生粒調砕石 RM-30 t=3cm	m2	558	660.71-102.75=557.96
	表層	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	m2	661	660.71
練石積工					
	練石積	控長 200mm 1:0.4	m2	6	5.93
	胴込・裏込コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.8	0.19+0.60=0.79
	均しコンクリート	18-8-25(高炉) t=100mm	m3	0.1	0.10
	型枠	一般型枠,均しコンクリート	m2	0.3	0.30
	基礎砕石	RC-40,t=100mm	m2	1	1.01
	天端コンクリート	18-8-25(高炉) t=100mm	m3	0.07	0.07
	型枠	一般型枠,無筋	m2	0.5	0.48
	目地材	瀝青繊維質目地板,t=10mm	m2	0.06	0.06
	間詰コンクリート	18-8-25(高炉)	m3	0.02	0.02
仮設工					
	交通誘導警備員	B	人	10	

練　石　積　土　工　数　量　計　算　書

1.0式当たり計算書

掘削(土砂)

V=1.82	(断面計算書参照)	＝	1.82 m3

盛土(RC-40)

V=0.07	(断面計算書参照)	＝	0.07 m3

残土処理(土砂)

V=1.82	(断面計算書参照)	＝	1.82 m3

練　石　積　土　工　数　量　計　算　書

測　点	距　離	掘削(土砂)			盛土(RC-40)			摘　要
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
起点		0.76			0.03			
終点	2.40	0.76	0.76	1.82	0.03	0.03	0.07	
合　計	2.40			1.82　m3			0.07　m3	

測　点	距　離							摘　要
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	

練　石　積　数　量　計　算　書

1.0式当たり計算書

練石積　H=2290㎜　控え長 200㎜ 4分勾配

A=5.93　(断面計算書参照)　＝　5.93 m2

胴込めコンクリート(18-8-25)

V=0.19　(断面計算書参照)　＝　0.19 m3

裏込めコンクリート(18-8-25) t=100㎜

V=0.60　(断面計算書参照)　＝　0.60 m3

均しコンクリート(18-8-25) t=100㎜

V=0.10　(断面計算書参照)　＝　0.10 m3

型枠(一般型枠,均しコンクリート)

A=(0.100×2.40)+(0.100×0.323×2)=0.30　＝　0.30 m2

基礎砕石(RC-40,t=100㎜)

A=1.01　(断面計算書参照)　＝　1.01 m2

天端コンクリート(18-8-25) t=100㎜

V=0.07　(断面計算書参照)　＝　0.07 m3

型枠(一般型枠, 無筋)

A=0.100×2.40×2=0.48　＝　0.48 m2

目地材(瀝青繊維質目地板) t=10㎜　起終点に設置

A=0.323×0.10×2箇所=0.06　＝　0.06 m2

間詰コンクリート(18-8-25)

V=0.02　(断面計算書参照)　＝　0.02 m3

練　石　積　数　量　計　算　書

測　点	距　離	練石積 1.077×H			胴込めｺﾝｸﾘｰﾄ 0.033×練石積面積			摘　要
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
起点		2.47			0.08			H=2290
終点	2.40	2.47	2.47	5.93	0.08	0.080	0.19	H=2290
合　計	2.40			5.93　m2			0.19　m3	

測　点	距　離	裏込めｺﾝｸﾘｰﾄ 0.10×練石積面積			均しｺﾝｸﾘｰﾄ t=100㎜			摘　要
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
起点		0.25			0.04			H=2290
終点	2.40	0.25	0.25	0.60	0.04	0.040	0.10	H=2290
合　計	2.40			0.60　m3			0.10　m3	

練　石　積　数　量　計　算　書

測　点	距　離	基礎砕石(RC-40) t=100mm			天端ｺﾝｸﾘｰﾄ t=100nn			摘　要
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
起点		0.42			0.03			H=2290
終点	2.40	0.42	0.42	1.01	0.03	0.03	0.07	H=2290
合　計	2.40			1.01　m2			0.07　m3	

測　点	距　離	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ						摘　要
		断　面	平　均	数　量	断　面	平　均	数　量	
起点		0.01						H=2290
終点	2.40	0.01	0.01	0.02				H=2290
合　計	2.40			0.02　m2				