数量計算書

市道今津浦手島線ほか道路舗装工事

数量総括表

市道今津浦手島線

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
土　工	舗装版切断	As舗装	6.65+2.4	m	9.1	
	舗装版破砕	As舗装	舗装版破砕面積計算図より	m2	231.33	
	殻運搬		231.33×0.04	m3	9.25	
	As塊処分			m3	9.25	
	床掘	土砂	土積計算書より	m3	17.2	
	土砂等運搬	〃	〃	m3	17.2	
	残土処分	〃	〃	m3	17.2	
舗　装　工	不陸整正	RM-30　t=3cm	舗装版破砕,不陸整正工(t=3cm)面積計算図より	m2	231.33	
	不陸整正	RM-30　t=5cm	不陸整正工(t=5cm)面積計算図より	m2	191.70	
	アスファルト舗装	再生密粒度As(13)	舗装面積計算図より	m2	364.63	①～⑥
	アスファルト舗装	再生密粒度As(13)	舗装面積計算図より	m2	58.40	⑦～⑨
仮　設　工	交通誘導警備員B			人日	6	

【呑口】作業土工

土　積　計　算　書

測　点	点間距離	平均距離	床掘								
			断面積	平均	数量						
NO. 0			0.00								
NO. 0 + 3.000	3.000m		0.13	0.06	0.2						
NO. 1	17.000m		0.13	0.13	2.2						
NO. 2	20.000m		0.13	0.13	2.6						
NO. 3	20.000m		0.14	0.14	2.8						
NO. 4	20.000m		0.17	0.16	3.2						
NO. 4 + 8.000	0.000m		0.15	0.16	0.0						
NO. 4 + 8.000 ’	8.000m		0.15	0.15	1.2						
NO. 5	12.000m		0.11	0.13	1.6						
NO. 6	20.000m		0.11	0.11	2.2						
NO. 7	20.000m		0.01	0.06	1.2						
合計	140.000m				17.2						

数量総括表

市道今津浦宮面諏訪面線

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
土　工	舗装版切断	As舗装	2.0+2.0	m	4.0	
	舗装版破砕	As舗装	舗装版破砕面積計算図より	m2	92.00	
	殻運搬		92.00×0.04	m3	3.68	
	As塊処分			m3	3.68	
舗　装　工	不陸整正	RM-30　t=3cm	舗装面積計算図より	m2	184.00	
	アスファルト舗装	再生密粒度As(13)	舗装面積計算図より	m2	184.00	
仮　設　工	交通誘導警備員B			人日	4	

数量総括表

市道江野島広瀬太田線

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
土　工	舗装版切断	As舗装	4.20 + 5.20	m	9.4	
	舗装版破砕	As舗装	舗装面積計算図より	m2	29.61	
	殻運搬		29.61×0.04	m3	1.18	
	As塊処分			m3	1.18	
舗　装　工	不陸整正	RM-30　t=3cm	舗装面積計算図より	m2	29.61	
	アスファルト舗装	再生密粒度As(13)	舗装面積計算図より	m2	29.61	
仮　設　工	交通誘導警備員B			人日	2	