数量計算書

工事名：上荒井中流樋門ほか改修工事

数　量　総　括　表

工事区分 （レベル 1）	工　種 （レベル 2）	種　別 （レベル 3）	細　別 （レベル 4）	規　格 （レベル 5）	単位	数　量	摘　　要
鋼構造物工事							
	上荒井中流樋門						
		開度計修繕			門	1	
	大原樋門						
		開度計修繕			門	1	
水路工事							
	上荒井中流樋門						
		仮設工					
		仮締切工					
			大型土のう	容量 1m3,購入土	袋	2	
				(製作・設置・撤去)			
			残土運搬	大型土のう	m^3	2	
			残土処分	〃	t	4	
			廃プラ	大型土のう	t	0.004	
			角落し工	角落し材 厚12cm	m^3	0.05	
			木くず	角落し工	t	0.03	
			水替工	作業時排水	日	2	
				口径200mm			
	大原樋門						
		仮設工					
		仮締切工					
			角落し工	角落し材 厚10.5cm	m^3	0.09	
			木くず	角落し工	t	0.05	
			水替工	作業時排水	日	2	
				口径200mm			

仮設工（上荒井中流樋門）						
細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
仮締切工						
大型土のう	容量 1m3,購入土		施工計画図（1）より			
	（製作・設置・撤去）		2.0	袋	2.0	2
残土運搬	大型土のう		2.0	m^3	2.0	2
残土処分	〃		2.0*1.8	t	3.6	4
廃プラ	〃		2kg/袋*2袋/1000	t	0.004	0.004
角落し工	角落し材 厚12cm		0.12*1.9*0.2	m^3	0.05	0.05
木くず	角落し工		0.05*0.5	t	0.025	0.03
水替工	水中ポンプ			式	1.0	1

仮設工（大原樋門）						
細　　別	規　　格	記号	計　　算　　式	単位	小　　計	合　　計
仮締切工・仮設工						
角落し工	角落し材 厚10.5cm		0.105*1.4*0.6	m^3	0.09	0.09
木くず	角落し工		0.09*0.5	t	0.045	0.05
水替工	水中ポンプ			式	1.0	1