【参考数量内訳書】

工事名称　　桑野小学校屋内運動場空調設置工事のうち電気工事

工事場所　　阿南市桑野町岡元

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電灯設備	1	式		
動力設備	1	式		
土工事	1	式		
植栽伐採	1	式		
運搬・処分費	1	式		
計				

科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	新設	1	式		
電灯設備	撤去	1	式		
計					
動力設備	新設	1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
植栽伐採		1	式		
計					
運搬・処分費		1	式		
計					

電灯設備				新設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	69	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	54	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	5	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 管内	2	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	4	m			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 54mm	21	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　63mm	4	m			
ねじなし電線管(E)	露出配管　19mm	2	m			
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	54	m			
二種金属製可とう電線管(F2)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	1	m			
耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　54mm	43	m			
支持材	架線引留め金具	1	式			別紙 00-0001
ブレーカ	ELCB3P100AF/60AT	1	個			
ブレーカ	MCCB2P30AF/20AT	1	個			
プルボックス	250×250×250 亜鉛ﾒｯｷ	1	個			

電灯設備				新設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
プルボックス	150×150×150 亜鉛ﾒｯｷ	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(硬質ﾋﾞﾆﾙ製)	250×　250×　250	1	個			
はつり工事	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ(一部手はつり)作業	1	式			別紙 00-0002
ブレーカ【取外し・再取付】	ELCB3P125AF/100AT	1	個			
ウオルボックス【取外し・再取付】	既設屋外照明制御用	1	面			
天井材【取外し・再取付】	ｹｲｶﾙ板(t=6)910×910 EP塗装	1	式			別紙 00-0003
計						

電灯設備				撤去		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ 【撤去】	1.6mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内 再使用しない	6	m			
計						

動力設備				新設		
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 管内	23	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 FEP内(PF･CD)	54	m			
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ	38mm2 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	4	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 管内	132	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	6	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 管内	32	m			
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	5.5mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	18	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	14mm2	75	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	8mm2	6	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	50	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	64	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 3C 管内	108	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 3C FEP内(PF･CD)	1	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	7	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2- 2C 管内	108	m			

動力設備				新設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C FEP内(PF･CD)	1	m			
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ	1.25mm2-　2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	7	m			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 54mm	21	m			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 42mm	9	m			
厚鋼電線管(G) 溶融亜鉛めっき 300g/㎡以上	露出配管 28mm	13	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管　39mm	3	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(65)	54	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　42mm	50	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　36mm	34	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　28mm	33	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　22mm	27	m			
耐衝撃性 硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)	露出配管　16mm	2	m			
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m			
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	2	m			
二種金属製 可とう電線管(F2) (ﾋﾞﾆﾙ被覆有)	(24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等	5	m			

動力設備				新設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	露出配管　22mm	1	m			
配管支持材	ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ、吊支持材、配管支持ﾊﾞﾝﾄﾞ、架線引留め金具	1	式			別紙 00-0004
屋内運動場引込開 閉器盤	露出型,SUS製 W600×H1200×D200	1	面			
屋内運動場空調動 力盤	屋外露出防水型, SUS製 W600×H800×D200	1	面			
空調制御盤	露出型,鋼板製 W600×H600×D150	1	面			
手元開閉器	塩ビ製	2	面			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	300×　300×　300	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 防水(SUS)	200×　200×　200	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (亜鉛ﾒｯｷ)	250×　250×　250	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (亜鉛ﾒｯｷ)	150×　150×　150	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (硬質ﾋﾞﾆﾙ製)	300×　300×　300	1	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ (硬質ﾋﾞﾆﾙ製)	250×　250×　250	6	個			
コンクリート柱	10-19-7.0 建柱車及び施工含む	1	本			
接地工事	ED(接地埋設標共)	1	か所			
アスベスト作業対 策(工具損料共)	外壁貫通及び外壁配管支持箇所 密閉処理(二重梱包) ※アスベスト含有見込み	1	式			

動力設備				新設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる	1	式			別紙 00-0005
移動式足場	2段	1	式			
床養生	移動式足場用	1	式			別紙 00-0006
高所作業車	8～10m オペレータ付き	2	日			
計						

土工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱基礎、犬走、舗装	1	式			
土工事	根切、埋戻し、埋設標識ｼｰﾄ	1	式			別紙 00-0007
ｺﾝｸﾘｰﾄ(犬走・舗装)	ｶｯﾀｰ切り、とりこわし(積込み共)	1	式			別紙 00-0008
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	ｶｯﾀｰ切り、とりこわし(積込み共)	1	式			別紙 00-0009
計						

植栽伐採

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
植栽伐採	ｸｽﾉｷ1本(元切)、ｶｲﾂﾞｶﾌﾞｷ1本(元切)、ｲﾁｮｳ1本(元切)、根株、運搬含む	1	式			
計						

運搬・処分費

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
運搬費	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	1	式			
発生材運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｱｽﾌｧﾙﾄ	1	式			
発生材運搬	外壁塗装(アスベスト含有)	1	式			別紙 00-0010
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｱｽﾌｧﾙﾄ	1	式			別紙 00-0011
生木処分	枝葉、根株	1	式			別紙 00-0012
発生材処分	外壁塗装(アスベスト含有)	1	式			別紙 00-0013
計						

電灯設備				新設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
支持材	架線引留め金具	1	式			別紙 00-0001
架線引留め金具	コンクリート柱用	1	個			
計						
はつり工事	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ(一部手はつり)作業	1	式			別紙 00-0002
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　32mm	1	か所			
手はつり(溝はつり)	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　50×　50mm	1	m			
計						
天井材【取外し・再取付】	ｹｲｶﾙ板(t=6)910×910 EP塗装	1	式			別紙 00-0003
天井材【取外し・再取付】		1	式			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場　一般 -	3.3	㎡			
計						

動力設備				新設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
配管支持材	ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ、ﾌﾞﾗｹｯﾄ、吊支持材、配管支持ﾊﾞﾝﾄﾞ、架線引留め金具	1	式			別紙 00-0004
ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ	2.5m 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	5	本			
配管支持材(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	(L=500) 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	1	個			
配管支持材(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	(L=400) 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	13	個			
配管支持材(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	(L=300) 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	23	個			
吊支持材	(L=400) 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ	1	個			
配管支持ﾊﾞﾝﾄﾞ	コンクリート柱用	8	個			
架線引留め金具	コンクリート柱用	1	個			
計						
はつり工事	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる	1	式			別紙 00-0005
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　50mm	2	か所			
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm　32mm	2	か所			
計						

動力設備				新設		
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
床養生	移動式足場用	1	式			別紙 00-0006
合板	9.0×910×1820	5	枚			
ブルーシート	3.6×5.4 2.0kg	2	枚			
計						

土工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
土工事	根切、埋戻し、埋設標識ｼｰﾄ	1	式			別紙 00-0007
根切り(機械)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	24.2	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.5	m3			
埋戻し	機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	23.5	m3			
埋戻し	人 力 根切り土 -	0.5	m3			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.6	m3			
埋設標識ｼｰﾄ	ｼﾝｸﾞﾙ(W)150	53	m			
計						
ｺﾝｸﾘｰﾄ(犬走・舗装)	ｶｯﾀｰ切り、とりこわし(積込み共)	1	式			別紙 00-0008
舗装面ｶｯﾀｰ切り 犬走	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 20cm以下	1	m			
舗装面ｶｯﾀｰ切り	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 10cm以下	4	m			
ｺﾝｸﾘｰﾄ 舗装とりこわし（個別）	機械 集積・積込み共	0.1	m3			
計						

土工事

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	ｶｯﾀｰ切り、とりこわし(積込み共)	1	式			別紙 00-0009
舗装面ｶｯﾀｰ切り	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10cm以下	2	m			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装とりこわし（個別）	機械 集積・積込み共	0.1	m3			
計						

運搬・処分費

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	外壁塗装(アスベスト含有)	1	式			別紙 00-0010
発生材運搬	外壁塗装(アスベスト含有)	1	式			
計						
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｱｽﾌｧﾙﾄ	1	式			別紙 00-0011
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)	0.1	t			
発生材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)	0.2	t			
発生材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ	0.1	t			
計						
生木処分	枝葉、根株	1	式			別紙 00-0012
枝葉(生木)	ｸｽﾉｷ、ｶｲﾂﾞｶﾌﾞｷ、ｲﾁｮｳ	11	t			
根株	ｶｲﾂﾞｶﾌﾞｷの根(一部)	0.2	t			
計						

運搬・処分費						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材処分	外壁塗装(アスベスト含有)	1	式			別紙 00-0013
発生材処分	外壁塗装(アスベスト含有)	0.5	m3			
計						