【参考数量内訳書】

工事名称　　桑野小学校屋内運動場空調設置工事のうち管工事

工事場所　　阿南市桑野町岡元

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
空調設備工事	1	式		
計				

名　称	数　量	単位	金　額	備　考
空調工事	1	式		
発生材運搬・処分	1	式		
計				

空調工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
空調機 SAC-1～4	冷房能力：10.0kW ﾌｨﾙﾀｰｾｯﾄ、風向ｶﾞｰﾄﾞ、結露防止断熱材、ﾄﾞﾚﾝｿｹｯﾄ、転倒防止金具	4	台			
室内機架台 (加工共)	室内機用防球ﾈｯﾄ付き架台、断熱材付集中ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ、金属架台	4	個			
多機能ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ	露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(2ヶ用)	4	個			
風量ﾎﾞﾘｭｰﾑｺﾝﾄﾛｰﾗｰ	ダイヤル式	4	個			
冷媒・被覆銅管	ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)	28	m			
冷媒・被覆銅管	液管　9.5外径 (3/8 B)	28	m			
排水・結露防止層硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	屋内一般 25A	4	m			
排水・硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (VP)	屋内一般　25A	33	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	28	m			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF	2.0mm- 2C 二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	28	m			
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	28	m			
保温化粧ｹｰｽ (樹脂製)	丸形　φ120	24	m			
アスベスト作業対策(工具損料共)	外壁貫通及び外壁配管支持箇所密閉処理(二重梱包) ※アスベスト含有見込み	1	式			
はつり工事	コンクリート削孔工事 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる)	1	式			別紙 00-0001
手摺加工	手摺切断、錆止め塗装、同色塗装、床養生	1	式			別紙 00-0002

空調工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計						

発生材運搬・処分						
名　　称	摘　　要	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬	外壁塗装(アスベスト含有)、 手摺(金属)	1	式			別紙 00-0003
発生材処分	外壁塗装(アスベスト含有)、 手摺(金属)	1	式			別紙 00-0004
計						

空調工事						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
はつり工事	コンクリート削孔工事 (ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる)	1	式			別紙 00-0001
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)	100～150mm 100mm	4	か所			
計						
手摺加工	手摺切断、錆止め塗装、同色塗装、床養生	1	式			別紙 00-0002
手摺切断手間	手摺(20mm角×8ヵ所)	4	か所			
塗装手間	錆止め：Ｂ種 塗装：ＤＰ塗り	1	式			
塗装養生	床養生(ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ程度) 4箇所	4	㎡			
計						

発生材運搬・処分						
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	外壁塗装(アスベスト含有)、 手摺(金属)	1	式			別紙 00-0003
発生材運搬	外壁塗装(アスベスト含有)	1	式			
発生材運搬	手摺(金属)	1	式			
計						
発生材処分	外壁塗装(アスベスト含有)、 手摺(金属)	1	式			別紙 00-0004
発生材処分	外壁塗装(アスベスト含有)	0.5	m3			
発生材処分 (有価)	手摺(金属)	0.1	t			
計						