整備目的

人家が密集している橘町西浦地区において、**がけ地の崩壊対策と、土地利用計画を一体的に進め**※**て、東南海・南海地震で発生が予想される津波に対して避難場所の創出**を行いました。　※　特定利用斜面保全事業

公園概要

事業主体：徳島県、阿南市
総事業費：約　５億４５００万円
　　（内、阿南市負担分：約　３億９１００万円）
面　　積：約　3200㎡（芝生広場）
開　　園：平成２４年　６月
避難圏域：概ね500m圏内の約１６００人

事業経緯

昭和４９年　３月　県の急傾斜地区域(西浦地区)指定　告示
平成１２年　４月　急傾斜地崩壊対策事業　事業採択
平成１６年　８月　市議会の議決を経て，都市公園法に基づき都市公園区域を決定・告示
平成１７年　７月　事業地元説明会
平成１７年　８月　急傾斜地区域変更　告示
平成１８年　９月　配置計画の見直しに伴い，都市公園区域を変更・告示
平成１８年１０月　工事着手(県急傾斜)
平成２１年　４月　都市防災総合推進事業(防災公園)事業採択
平成２２年　３月　工事竣工(県急傾斜)
平成２２年　８月　工事着手(防災公園)
平成２４年　３月　工事竣工(防災公園)
平成２４年　６月　開園

特定利用斜面保全事業とは

急傾斜地崩壊対策事業とその他の公共公益事業との調整によって、より望ましい斜面空間の誘導を図る事業です。

１つの工事で２つの防災効果があります。

案内図

公園内の広場には、約1600人の一次避難が可能です。



お問い合わせ先

阿南市　建設部　公園緑地課

住　所　：　〒774－8501　徳島県阿南市富岡町トノ町１２－３
ＴＥＬ　：　０８８４－２２－９２９３
メール　：　kouen@city.anan.tokushima.jp

平成２４年　６月作成

橘地区防災公園

Tachibanachiku Disaster-Prevention Park

阿南市　建設部　公園緑地課

橘地区防災公園の機能

＜公園の機能＞

公園の使い方は？

平常時は、周辺住民の憩いやレクリエーションの場として、また、津波発生時は、津波一次避難場所や被災の前線における消防・救援・医療活動の中継拠点として機能します。

◆　津波発生時　◆

① 一次避難場所
② 消防・救援・医療・救護活動の支援
③ 一時的な避難生活の支援
④ 防疫・清掃活動の支援
⑤ 復旧活動の支援
⑥ 各種輸送活動のための支援

H24. 1.30　かまどベンチ使用体験

◆　平常時　◆

① レクリエーション
② 憩い・癒し・交流

H23. 9. 1　夜間防災訓練

避難地の造成高さ

想定した津波の規模は？



※　平成18年 防災推進対策事業「津波ハザードマップ」より。

橘地区　公園　防災　案内図

＜主な防災施設の紹介＞

何が置いてある？

1 備蓄倉庫

災害発生時に必要な消防器具、毛布等の備品が収納されています。

照明灯

電気の入らないソーラータイプです。

進入路入口に設置しています。

案内板

2 ベンチ（防災対応型）

災害発生時には、かまどとして使用できます。

3 四阿（あずまや）

テーブル、ベンチがあり休憩できます。

4 水飲み場

5 トイレ

平常時は水洗式。災害時に水が止まっても汲み取り式として利用できます。

6 平場連絡階段

7 避難用階段

手すり付きの階段です。

8 進入路（車不可）

車いすが補助付きで登坂可能な勾配12%のスロープです。3m登ることに平地があります。

9 進入路（車可）

平常時は、車での進入が可能となります。補助付きで車いすが登坂可能な勾配です。

注）災害時においては、緊急車両の進入ができなくなる恐れがあるため、自家用車での避難はご遠慮ください。